



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ที่ ยส.๗๘๔๐๓/- วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้มีคำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้ว พร้อมเทเลนเอนกประสงค์พร้อมเสาธงและร่องระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตามแบบ อบต.ห้วยแก้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้วพร้อมเทเลนเอนกประสงค์พร้อมเสาธงและร่องระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตามแบบ อบต.ห้วยแก้ว ราคากลาง ๗๑๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายราวี เม้าคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ว่าที่

(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)

ว่าที่ ร.ท.....กรรมการ

(मितชานน สีเข็ม)

ความเห็น- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางวาเสษฐี เกตุแก้ว)

ความเห็น-

ด้วย ๑๐๐๐ บาท

.....

(นางสิริกร ภาคแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(✓) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายจักรกฤษ ศรีระมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

สรุปผลประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอภูทอก จังหวัดยโสธร

โครงการ ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้งพร้อมลานเอนกประสงค์พร้อมเสารังและร่องระบายน้ำ คสล.

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.อบต.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอภูทอก จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอภูทอก จังหวัดยโสธร

แบบมาตรฐาน

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน,ภาษี (%)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	544,349.55	1.3074	711,682.60	
	<u>เงื่อนไข</u> - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 % - เงินประกันผลงานหัก..0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 % - น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-27.99 บาท				
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			เป็นเงิน	711,682.60 บาท	
ปรับลดค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม			เป็นเงิน	710,000.00 บาท	

(ลงชื่อ)


(นายราวี นีมาคำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ ร.ท.....กรรมก

(मितชานน สีเข้ม)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


รายการประมาณการ
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้ว

ขนาดป้าย สูง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานรื้อรั้วเดิม	1	งาน	-	-	3,000	3,000	3,000
2	งานดินซุด	3.84	ลบ.ม.	-	-	80	307	307.20
3	ทรายหยาบ	0.5	ลบ.ม.	317	158	65	32	190
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.5	ลบ.ม.	1,900	4,750	350	875	5,625
5	เหล็ก RB Ø 6	15	เส้น	54	810	13	195	1,005
6	เหล็ก DB Ø 12	26	เส้น	207	5,382	13	338	5,720
7	บัว คสล.ขนาด 0.15X0.10	8.70	เมตร	150	1,305	80	696	2,001
8	งานก่ออิฐเต็มแนว	23.1	ตร.ม.	120	2,772	80	1,848	4,620
9	งานฉาบปูน	39.13	ตร.ม.	60	2,347.8	80	3,130.4	5,478.2
10	งาทาสีน้ำพลาสติก	23.78	ตร.ม.	35	832.3	20	475.6	1,307.9
11	งานติดตั้งหินแกรนิต+แกะตัวอักษร	15.35	ตร.ม.	4,800	73,680	-	-	73,680
12	งานไม้แบบ	9.6	ตร.ม.	380	3,648	130	1,248	4,896

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รวมค่าวัสดุและแรงงาน	107,471.30	บาท
ค่า Factor F 1.3074	140,507.97	บาท
คิดเพียง	140,507.97	บาท


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายรวิ มาคำ)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 ว่าที่ ร.ท.....กรรมการ.
 (มิตชานน สีเข้ม)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....กรรมการ.
 (นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานดินฯ/ดินถม	25	ลบ.ม.	-	-	120	3,000	3,000
2	คอนกรีตร่องระบายน้ำ+ฝาปิด (1:2:4)	17	ลบ.ม.	1,900	32,300	350	5,950	38,250
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.5	ลบ.ม.	300	750	65	162	912
4	RB Ø 9 mm. (ฝาห้อง)	90	เส้น	118	10,620	13	1,170	11,790
5	RB Ø 9 mm. (ร่อง)	135	เส้น	118	15,930	13	1,755	17,685
6	โฟม	-	-	-	-	-	-	-
7	ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	54	1,620	-	-	1,620
8	ตะปู 3"	25	กก.	70	1,750	-	-	1,750
9	แบบไม้/แบบเหล็ก	36	ลบ.ฟ.	200	7,200	80	2,880	10,080
10	ไม้เคร่า 1½"X3" (ยึดแบบ)	20	ลบ.ฟ.	200	4,000	80	1,600	5,600
11	ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5	2	ท่อน	1,090	2,180	600	1,200	3,380

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

94,067

บาท

ค่า Factor F 1.3074

122,983

บาท

คิดเพียง

122,000

บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรวิ น้าคำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าที่ ร.ท.....กรรมการ.

(มิตชานน สีเข้ม)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ.

(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้า ศพด.อบต.ห้วยแก้ง

ปริมาณงาน หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.อบต.ห้วยแก้ง อำเภอภูผามาศ จังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประมาณราคาวันที่

ประมาณราคาโดย

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย (บาท)	ราคา/ หน่วย (บาท)	ราคา/ หน่วย (บาท)	ราคา/ หน่วย (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม				-		-	-	
	1.1 ปรับแต่งผิวทางเดิม	0.00	ตร.ม.	-	-	1.69	-	-	
	1.2 ลูกกรงถมปรับแต่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 ดินถมปรับแต่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานไหล่ทางลูกกรง	-	ลบ.ม.	110.00	-	-	-	-	ดินลูกกรงลงตามสภาพพื้นที่
3	ทรายรองพื้นปรับแต่ง	50.00	ลบ.ม.	300.00	15,000.00	63.00	3,150.00	18,150.00	ค่าวัสดุราคาตามพาณิชย์จังหวัด
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	110.00	ลบ.ม.	1,900.00	209,000.00	300.00	33,000.00	242,000.00	ยโสธรแจ้ง
	4.1 งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	5.1 RB 12 mm	18.00	เส้น	206.00	3,708.00	-	-	3,708.00	
	5.3 DB 16 mm	0.00	เส้น	270.00	-		-	-	
	5.4 RB19 mm	0.00	เส้น	450.00	-	-	-	-	
	5.5 Wire mash Dia 4 mm. @ 0.20 X 0.20 m.	1100.00	ตร.ม.	22.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	งานหยอดยางรอยต่อ				-		-	-	
6	6.1 CONTRACTION JOINT		ม.	22.00	-	-	-	-	
	6.2 EXPANSION JOINT	-	ม.	22.00	-	-	-	-	
	6.3 LONGITUDINAL JOINT		ม.	22.00	-	-	-	-	
	งานไม้แบบ				-		-	-	
7	7.1 ไม้แบบ(คิดตามความยาวสองข้าง)	40.00	ม.	5.00	200.00	5.00	200.00	400.00	
	งานป้ายจราจร				-		-	-	

8	8.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	8.2 ป้ายบังคับ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำ คสล.				-		-	-	
9	9.1 ท่อ คสล. Dia 0.20 เมตร	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
	9.2 ท่อ คสล. Dia 0.30 เมตร	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ				254,608.00				
	รวมค่าแรงงาน						36,350.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				290,958.00				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายราวี นาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ ร.ท.....กรรมการ
(मितชานน สีเข้ม)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างแท่นและเสาธงชาติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานก่อสร้าง								
1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	1	ลบ.ม.	-	-	120	120	120	
2	ดินถม	6.29	ลบ.ม.	100	629	80	503.2	1,132.2	
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.15	ลบ.ม.	300	345	65	74.75	419.75	
4	ไม้แบบ	15	ตร.ม.	200	3,000	80	1,200	4,200	
5	ไม้ค้ำยัน	4.06	ตร.ม.	200	812	80	324.8	1,136.8	
6	ตะปู	4	กก.	54	216	-	-	216	
7	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	40	280	-	-	280	
8	คอนกรีต 1:2:4	4.85	ลบ.ม.	1,900	9,215	350	1,697.5	10,912.5	
9	RB Ø 6 มม.	3	เส้น	54	162	13	39	201	
10	RB Ø 9 มม.	50	เส้น	118	5,900	13	650	6,550	
	2.งานสถาปัตยกรรม								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4 รู	3	ตร.ม.	259	777	85	255	1,032	
2	ผนังฉาบปูน	3.5	ตร.ม.	56	196	80	280	476	
3	งานบัวปูนปั้น	8	เมตร	120	960	100	800	1,760	
4	ผนังทรายล้าง	4	ตร.ม.	258	1,032	120	480	1,512	
5	พื้นทรายล้าง+บันได	15.17	ตร.ม.	230	3,489.1	120	1,820.4	5,309.5	
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" BS-M	3	เส้น	2,400	7,200	250	750	7,950	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" BS-M	1	เส้น	1,450	1,450	175	175	1,625	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" BS-M	1	เส้น	1,089	1,089	110	110	1,199	
	เหล็กกลมดำ 1"X1.5 mm.	2.50	ท่อน	50	125	80	200	325	
	เหล็กกล่อง 1"X1"X1.2 mm.	0.40	ท่อน	50	20	80	32	52	
	บั่วอลูมิเนียม ขนาด 4"	3	ตัว	300	900	80	240	1,140	
	บั่วอลูมิเนียม ขนาด 2"	1	ตัว	150	150	80	80	230	
	บั่วอลูมิเนียม ขนาด 1"	6	ตัว	100	600	80	480	1,080	
	ต่อตรงเกลียวใน 4" ลค 3"	1	ตัว	240	240	80	80	320	
	ต่อตรงเกลียวใน 3" ลค 2"	1	ตัว	150	150	80	80	230	
	เชือกชักธงชาติ	27	เมตร	20	540	5	135	675	
	รอกทองเหลืองชักธงชาติ	1	ตัว	60	60	20	20	80	
	งานทาสีน้ำมัน (บรอนซ์เงิน)	8	ตร.ม.	45	360	35	280	640	
	ธงชาติ 1.5 X 2.25 เมตร	3	ผืน	350	1,050	-	-	1,050	
	รวมทั้งโครงการ				40,947.1		10,906.65	51,853.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายราวี เม้าคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ ร.ท.....กรรมการ
(มิตชานน สีเข้ม)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธงชาติ ลานอเนกประสงค์ และร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอภูผามูน จังหวัดยโสธร..

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๒๙,๐๐๐.๐๐.....บาท

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธงชาติ ลานอเนกประสงค์ และร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว ๖ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร แท่นพร้อมเสาธง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร เสาธงชาติ สูง ๑๒ เมตร ร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละลี่ย ๐.๒๐-๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๗๑๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง.ปร.๕.(ก)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรวี...เม้าคำ

๗.๒ นายอภิเชษฐ์...เนตรสง่า

๘.๓ ว่าที่ร้อยโทमितชานน...สีเข็ม