

แบบสรุปราคาก่อสร้าง ของ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว	สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	งานทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 1	
	ตำบลลฤกษุม อำเภอลฤกษุม จังหวัดยโสธร	
เจ้าของงาน	ที่ทำการอำเภอลฤกษุม	
ประมาณราคาตามแบบ		จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	เมื่อวันที่ 02 เม.ย. 2563	

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด คสล.	77,228	1.3624	105,215.38	factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - คอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ปกติ factor F งานทาง 1.3624
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ... (3) = (1) + (2)			105,215.38	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			105,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)
ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)
ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลลฤกษุม

ว่าที่ร้อยโทกรรมการ
(मितชานน สีเข้ม)
นักวิชาการสุขาภิบาล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ค.ส.ล. บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1

ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 72 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานดินขุด -ดินขุด/ดินถม งานวัสดุก่อสร้างร่องระบายน้ำ	26	ลบ.ม.	-	-	80	2,080	2,080 ✓
2	-คอนกรีต 1 : 2 : 4	12.24	ลบ.ม.	1,962	24,014.88	350	4,284	28,298.88 ✓
3	-ทรายรองพื้น	1.8	ลบ.ม.	348	626.40	65	117	743.40 ✓
4	- RB 9 mm. (ฝาร่อง)	305	กก.	22.84	6,975.06	4.10	1,250.50	8,225.56 ✓
5	- RB 9 mm. (ร่อง)	492.21 ✓	กก.	22.84	11,242.07	4.10	2,018.06	13,260.13 ✓
6	- โฟม	10	แผ่น	20	200	-	-	200 ✓
7	- สวดผูกเหล็ก	14	กก.	59	826	-	-	826 ✓
8	- ตะปู	15	กก.	38	570	-	-	570 ✓
9	-แบบไม้/แบบเหล็ก	57.60	ตร.ม.	200	11,520 ✓	130	7,488	19,008 ✓
10	-ไม้กระดาน 11/2"X3" (ยึดแบบ)	10.08	ตร.ม.	200	2,016	-	-	2,016 ✓
11	งานสกัดผิวคอนกรีต	1	งาน	-	-	2,000	2,000	2,000 ✓

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

77,227.97

บาท

ค่า Factor F 1.3624

105,215.38

บาท

คิดเพียง

105,000

บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ.

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)

ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลภูผาพัฒนา

ว่าที่ร้อยโท.....กรรมการ

(มิตชานน สีเข้ม)

นักวิชาการสุขาภิบาล